

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวยเดิม กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวยใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวยเดิม กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวยใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๓,๕๐๐.๐๐บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑.๑. บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน (ปร.๔)

๑.๒. สรุปรายละเอียดบัญชีประมาณการราคาวัสดุและแรงงาน (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ๑. นายอุทัย ไชยพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประชา วงศ์ใหญ่ | กรรมการ |
| ๓. นายเจษฎา มานะศิลป์ | กรรมการ |
| ๔. นายศักดิ์ดา ทิมนัน | กรรมการ |

สรุปรายละเอียดบัญชีประมาณการราคาวัสดุและแรงงาน

ป.ร.5

ประมาณการก่อสร้าง หลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่
ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่	117,508.59	1.3074	153,630.73	ย้ายคำนวณการรวมเงิน
	สรุป			153,630.73	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง(บาท)				153,500.00

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% <

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%

แหล่งที่มาของราคาค่าวัสดุและแรงงาน

1.ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย ณ เดือนตุลาคม ปี 2560

2.ระยะทางค้าขนส่ง 50 กม.จาก อ.เมืองเชียงรายถึงสถานที่ก่อสร้าง

3.หนังสือ มติคณะกรรมการควบคุมราคากลางและการเปลี่ยนแปลง


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับคำนวณราคากลางของกระทรวงการคลัง


(ราคาค่าวัสดุบางรายการที่มีปริมาณใช้น้อยใช้ราคาท้องถิ่น ณ พื้นที่ก่อสร้าง)

(ราคาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานดินที่ใช้ต่อราคา

น้ำมันเชื้อเพลิง โขดฯ ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 27.00-27.99.- บาท

(-หนังสือแนบท้ายหนังสือพร้อมหน้าหรือบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณการ

(นายเจษฎา มานะศิลป์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายประชา วงศ์ใหญ่)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเจษฎา มานะศิลป์)

อนุมัติ

(นายเจษฎา มานะศิลป์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง หลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเดิมกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย นายเจษฎา นานะศิลป์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่

22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				๑	เป็นเงิน	๒	เป็นเงิน		
A	งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเดิมกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่								
1	งานรื้อถอนผนังรั้วคอนกรีตเดิม ✓	5.00	ตร.ม.	-	-	40.00	200.00	200.00	ราคาไม่รวมภาษี ร้อยละ ๖
2	คอนกรีตโครงสร้างขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ค.2(240ksc)	1.00	ลบ.ม.	1,883.65	1,883.65	309.00	309.00	2,192.65	
3	เหล็กตะแกรงวางแนว 4 มม. @ 0.20 ม. #	8.00	ตร.ม.	45.00	360.00	5.00	40.00	400.00	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก DB 12 มม. ✓	0.0089	ตัน	15,786.81	140.50	3,300.00	29.37	169.87	
5	ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด 6"x4.00 เมตร ✓	1.00	ท่อ ๖"	299.07	299.07	-	-	299.07	
6	เหล็กกล่องจัตุรัสขนาด 2"x2"x1.8 มม. ✓	25.00	ท่อ ๖"	409.00	10,225.00	-	-	10,225.00	เนื้อ 5 %
7	เหล็กกล่องจัตุรัสขนาด 3"x3"x1.8 มม. ✓	15.00	ท่อ ๖"	630.00	9,450.00	-	-	9,450.00	เนื้อ 5 %
8	เหล็กตัวซี C-75x45x15x2.3 มม.(17-18กก.) ✓	50.00	ท่อ ๖"	406.54	20,327.00	-	-	20,327.00	เนื้อ 5 %
9	ค้ำแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก ✓	82.00	ตร.ม.	-	-	160.00	13,120.00	13,120.00	
10	แผ่นสกรูทึบชนิดภายนอก หนา 8 มม. ✓	30.00	แผ่น	365.00	10,950.00	-	-	10,950.00	
11	งานฉาบปูนทรายรองพื้น หนาเฉลี่ย 3 ซม. ✓	82.00	ตร.ม.	-	-	70.00	5,740.00	5,740.00	
12	ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80 ✓	66.00	ลบ.ม.	110.00	7,260.00	-	-	7,260.00	
13	ทรายหยาบ ✓	9.00	ลบ.ม.	250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
14	ทรายละเอียด ✓	4.00	ลบ.ม.	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
15	ตะแกรงลวดขนาด 1" ✓	82.00	ตร.ม.	30.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
16	งานฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน ✓	82.00	ตร.ม.	-	-	80.00	6,560.00	6,560.00	
17	งานทาสีรองพื้นกันสนิม ✓	185.00	ตร.ม.	20.00	3,700.00	-	-	3,700.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง หลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย นายเชษฐา มานะศิลป์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				๑	๒	๑	๒		
18	งานทาสีผนัง สีดำดำ	185.00	ตร.ม.	20.00	3,700.00	35.00	6,475.00	10,175.00	
19	ชุดโคมไฟ Fluorescent 1-36 w ชนิดหลอดยาว								
	พร้อมกรอบพลาสติกกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	260.00	1,560.00	115.00	690.00	2,250.00	ตามมาตรฐาน มอก.
20	สวิตช์ ปัด-เปิด ชนิดช่องพร้อมฝาครอบ								
	พลาสติก ติดลอย พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	ตามมาตรฐาน มอก.
21	งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(เดินลอย) พร้อม								
	ร้อยท่อสายไฟและบล็อคน๊อตเกลียว	6.00	จุด	650.00	3,900.00	220.00	1,320.00	5,220.00	รวมสายไฟฟ้า
	รวมเงิน				82,605.22		34,903.37	117,508.59	

ผู้ประมาณการ

(นายเชษฐา มานะศิลป์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายประชา วงศ์ใหญ่)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอภัย ไชยพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย

อนุมัติ

(นายอาคม จันทิมา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย