

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส และรั้วเสา คสล. สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณฯ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส จำนวน ๑ จุด และรั้วเสา คสล. สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่าเหล็ก รูปพรรณฯ สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓๗.๕๐ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๑๐๙.๕๐ เมตร บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สรวย เลขที่ ทต.๐๐๕/๒๕๖๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑.๑. บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน (ปร.๔)

๑.๒. สรุปรายละเอียดบัญชีประมาณการราคาวัสดุและแรงงาน (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ๑. นายอุทัย ไชยพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประชา วงศ์ใหญ่ | กรรมการ |
| ๓. นายเจษฎา มานะศิลป์ | กรรมการ |

ประมาณราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาดสูง 1.90 เมตร ยาว 72.00 เมตร รวมประมาณเส้นรอบรูปพื้นที่ลิสต์ จำนวน 1 จุด และรั้วเสา คสล.สำเร็จ บนแผ่นพลาทิสโตรงคร่า เหล็กรูปพรรณสูง 1.80 เมตร ยาว 37.50 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 109.50 เมตร

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่)เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต	207,566.61	1.3074	271,372.59	ย้ายดำเนินการและ ย้ายโครงการคิดรวมใน Factor F
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)			271,372.59	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง(บาท)			268,000.00	

เงื่อนไข

(-สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%

แหล่งที่มาของราคาค่าวัสดุและแรงงาน

1. ราคาค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

2. ระยะทางค่าขนส่ง 50 กม. จาก อ.เมืองเชียงรายถึงสถานที่ก่อสร้าง

3. หนังสือ มติคณะกรรมการควบคุมราคากลางและการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับคำนวณราคากลางของกระทรวงการคลัง

(ราคาค่าวัสดุบางรายการที่มีปริมาณใช้น้อยใช้ราคาท้องถิ่น ณ พื้นที่ก่อสร้าง)

(ราคาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากางานดินใช้อัตราราคา

น้ำมันเชื้อเพลิง โหล่า ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 27.00-27.99.- บาท

ผู้ประมาณการ

(นายเอกภู งามะศิลป์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....

(นายอชัญ ไชยจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย

ตรวจสอบ.....

(นายประชา วงศ์ใหญ่)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายอชัญ จันทร์มา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

ประมาณราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาดสูง 1.90 เมตร ยาว 72.00 เมตร รวมประตูบานเลื่อนปูแผ่นเมทัลชีส จำนวน 1 จุด และรั้วเสาค ผลิตสำเร็จ ปูแผ่นเมทัลชีสโครงสร้างเหล็กรูปพรรณฯ สูง 1.80 เมตร ยาว 37.50 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 109.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่)เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ทค.005-2561

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ประมาณการโดย นายจะสุภา มาบะสีลป์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน		
งานจัดทำรั้ว คอนกรีต ขนาดสูง 1.90 เมตร ยาว 72 เมตร รวมประตูบานเลื่อนปูแผ่นเมทัลชีส จำนวน 1 จุด									
A	งานโครงสร้าง								ราคาไม่รวมภาษี
1	งานปักฝั่งบริเวณโครงการ	1.00	LS	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รวมวัสดุ
2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	35.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	รวมค่าขนส่ง
3	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2(240ksc.)	8.00	ลบ.ม.	1,883.65	15,069.20	391.00	3,128.00	18,197.20	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2(180ksc.)	1.00	ลบ.ม.	1,801.41	1,801.41	306.00	306.00	2,107.41	
5	ทรายถมรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	200.00	200.00	99.00	99.00	299.00	
6	ไม้แบบ(50%)	50.90	ตร.ม.	320.00	16,288.00	-	-	16,288.00	รวมไม้คร่าว
7	ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	101.80	ตร.ม.	-	-	115.00	11,707.00	11,707.00	
8	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.6320	-	-	-	-	-		
	-เหล็ก RB 6 มม.	0.1460	ตัน	21,891.05	3,196.09	4,100.00	598.60	3,794.69	
	-เหล็ก RB 9 มม.	0.3460	ตัน	21,257.46	7,355.08	4,100.00	1,418.60	8,773.68	
	-เหล็ก DB 12 มม.	0.1400	ตัน	20,768.43	2,907.58	3,300.00	462.00	3,369.58	
	-สวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	74.77	972.01	-	-	972.01	
	รวมเงิน			47,789.37	25,094.20			72,883.57	

ประมาณราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาดสูง 1.90 เมตร ยาว 72.00 เมตร รวมประตูบานเลื่อนปูแผ่นแม่ทัลลีส จำนวน 1 จุด และรั้วเสา คสล.สำเร็จ ปูแผ่นแม่ทัลลีสโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ

สูง 1.80 เมตร ยาว 37.50 เมตร รวมความยาวทางหมด 109.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่)เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทด.005-2561

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ประมาณการโดย นายเฉษฎา มาณะศิลป์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน		
B	งานก่อผนังรั้วพร้อมฉาบปูน 2 ด้าน								
1	ซีเมนต์บล็อก	1,600.00	ก้อน	4.67	7,472.00	-	-	7,472.00	เนื้อ 5 %
2	ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	101.00	ถุง	110.00	11,110.00	-	-	11,110.00	
3	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4	ทรายละเอียด	11.00	ลบ.ม.	800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
5	ค่าแรงงานก่อผนังรั้ว	123.00	ตร.ม.	-	-	65.00	7,995.00	7,995.00	
6	ค่าแรงงานฉาบปูนผนัง(รวมเสา คาน)	270.00	ตร.ม.	-	-	80.00	21,600.00	21,600.00	
7	น้ำยาแทนปูนขาว	2.00	แกลลอน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	รวม				28,682.00		29,595.00	58,277.00	
C	งานทาสีรั้ว								
1	งานทาสีรองพื้นอาคาร	270.00	ตร.ม.	15.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
2	งานทาสีอาคาร	270.00	ตร.ม.	30.00	8,100.00	30.00	8,100.00	16,200.00	
	รวม				12,150.00		8,100.00	20,250.00	
D	งานอื่นๆ								
1	ชุดประตูบานเลื่อนเปิด ปิด ขนาดกว้าง 4.20 เมตร สูง 1.80 เมตร โครงเหล็กรูปพรรณฯ ปูแผ่นแม่ทัลลีสหนา 0.40 มม.(ปูแผ่นแนวตั้ง) ตามแบบกำหนด								
	รวมอุปกรณ์รางเลื่อนชุดอุปกรณ์ล็อก								
	และรวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	จุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวม				12,000.00		-	12,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาดสูง 1.90 เมตร ยาว 72.00 เมตร รวมประตูบานเลื่อนบุแผ่นเมทัลชีส จำนวน 1 จุด และรั้วเสา คสล.สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ
สูง 1.80 เมตร ยาว 37.50 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 109.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่)ที่เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทต.005-2561

ประมาณการโดย นายเจษฎา มานะศิลป์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				๑	๒	๑	๒		
งานจัดทำรั้วเสา คสล.สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ สูง 1.80 เมตร ยาว 37.50 เมตร									
A	งานจัดทำรั้ว คสล. เสาสำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีส								
1	เสารั้ว คสล.สำเร็จ ขนาด 4"x4" ยาว 2.50 เมตร	17.00	ต้น	233.64	3,971.88	50.00	850.00	4,821.88	
2	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2(240ksc)	1.00	ลบ.ม.	1,883.65	1,883.65	391.00	391.00	2,274.65	
3	เหล็กตัวซีขนาด C-75x45x15x2.3 mm.	32.00	ทอน	406.54	13,009.28	-	-	13,009.28	17-18 กก.
4	งานทาสีรองพื้นกันสนิม	75.00	ตร.ม.	20.00	1,500.00	35.00	2,625.00	4,125.00	
5	แผ่น Metal sheet Root ทหนา 0.4 mm.	67.50	ตร.ม.	220.00	14,850.00	70.00	4,725.00	19,575.00	
	รวม				35,214.81		8,591.00	43,805.81	
B	งานจัดทำหินเรียงยาแนวป้องกันรั้วเสาสำเร็จ ขนาด 13.50x2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม.								
1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2(180ksc)	3.00	ลบ.ม.	1,801.41	5,404.23	306.00	918.00	6,322.23	
2	หินใหญ่ คละ	2.00	ลบ.ม.	560.00	1,120.00	99.00	198.00	1,318.00	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh dia 4 mm.	27.00	ตร.ม.	25.00	675.00	5.00	135.00	810.00	
	รวม				7,199.23		1,251.00	8,450.23	
	รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน				143,035.41		64,531.20	207,566.61	

ผู้ประมาณการ

(นายเจษฎา มานะศิลป์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายประจักษ์ ราชสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเจษฎา มานะศิลป์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย

อนุมัติ

(นายสุทัศน์ จันทร์ดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย